

# 御見積書

見積番号： 18-A0439

御中


金額 ¥1,500,000.-  
工事名称 ■■■■整骨院新装工事  
工期 \_\_\_\_\_  
見積有効期限 御提出後60日以内  
工事場所 東京都八王子市子安町■■■■  
備考

御見積額 ¥1,576,500  
出精値引 ¥-76,500  
工事費計 ¥1,500,000  
合計金額 ¥1,500,000  
支払条件 別途御打合せ

見積項目以外は別途と致します。

平成30年9月28日

上記のとおり御見積申し上げます。



# 総 括 内 訳 書

工事名

■■■■■■■■■■ 整骨院新装工事

名	称	寸法形状	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1	内装工事		1.0	式		934,300	
2	給排水設備工事		1.0	式		158,500	
3	電気設備工事		1.0	式		460,700	
4	諸経費	現場交通費・駐車場代	1.0	式		8,000	
5	図面・デザイン制作費		1.0	式		15,000	
		〔合 計〕				1,576,500	

## 内 訳 明 細 書

名 称	寸 法 形 状	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
1	〔内装工事〕					
	既存壁クロスはがし	95.0	m <sup>2</sup>	200	19,000	
	新規クロス貼り	サンゲツ1000番台クロス	75.0	m <sup>2</sup>	1,500	112,500
	間仕切り造作下地組	木製下地組	10.0	m <sup>2</sup>	3,500	35,000
	間仕切り石膏ボード貼り	厚12.5mm 1枚貼り 両面貼り	20.0	m <sup>2</sup>	1,500	30,000
	可動間仕切り建具取付	LIXIL ラシッサS	1.0	箇所	167,000	167,000
	カーテンレール間仕切り	施術室	4.0	箇所	12,500	50,000
	カーテン取付	サンゲツ	4.0	箇所	18,000	72,000
	簡易パーテーション新設		4.0	枚	18,500	74,000
	床コンセント埋め	薄ベニヤ板にて閉鎖	8.0	箇所	4,000	32,000
	炊事場床上げ工事	根太下地+合板12mm	3.0	m <sup>2</sup>	20,000	60,000
	炊事場床フロアタイル貼り	サンゲツWDシリーズ	3.0	m <sup>2</sup>	6,000	18,000
	トイレ床フロアタイル貼り	サンゲツWDシリーズ	3.0	m <sup>2</sup>	6,000	18,000
	タイルカーペット貼り	サンゲツ NTシリーズ	59.4	m <sup>2</sup>	2,000	118,800
	ソフト巾木貼り	サンゲツ 標準色 H=65	30.0	m	1,100	33,000
	ガラスフィルム取付	3M	1.0	枚	15,000	15,000

内 訳 明 細 書

名 称		寸 法 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	発生材処分費	混合廃棄物	4.0	m3	20,000	80,000	
		〔小 計〕				934,300	
2	〔給排水設備工事〕						
	洗濯機置き場給水管切り回し工事		1.0	箇所	58,000	58,000	
	洗濯機置き場排水管切り回し工事		1.0	箇所	48,500	48,500	
	洗濯機防水パン新設	600角	1.0	箇所	12,000	12,000	
	発生材処分費	混合廃棄物	2.0	m3	20,000	40,000	
		〔小 計〕				158,500	
3	〔電気設備工事〕						
	ウォシュレット用コンセント新設	単相100V 1口 アース付	1.0	箇所	13,000	13,000	
	天井付スピーカー配線		20.0	m	3,800	76,000	
	天井付スピーカー取付		3.0	箇所	5,500	16,500	
	屋外看板用照明取付	オーデリックスポットライト 150W	9.0	個	22,800	205,200	
	受付看板用照明取付	ユニバーサルダウンライト 100W	4.0	個	9,500	38,000	
	内部コンセント新設	単相100V 2口	2.0	個	13,000	26,000	
	内部コンセント新設	単相100V 6口	1.0	個	13,000	13,000	
	洗濯機用コンセント新設	単相100V 1口 アース付	1.0	箇所	13,000	13,000	
	発生材処分費	混合廃棄物	3.0	m3	20,000	60,000	



## 内 訳 明 細 書

名	称	寸 法 形 状	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
		〔小 計〕				460,700	

